	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD-FO-08	F.A: 19-12-2014
	SERVICIOS GENERALES - INTERVENTORÍA	VERSION: 1	Página 1 de 6

ADENDA No. 01

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PREPLIEGO DE CONDICIONES DEL AVISO INVITACION PÚBLICA DE SOLICITUD No 01 DE DICIEMBRE DE 2016

OBJETO: “ADECUACION Y CONSTRUCCION II ETAPA UNIDAD BASICA COMUNEROS”

San José de Cúcuta, 04 de Enero de 2017


La ESE IMSALUD, se permite introducir mediante la expedición de la presente Adenda, la siguiente modificación a la SOLICITUD PÚBLICA No.01 DE DICIEMBRE DE 2016.

Para este efecto se transcribe a continuación el texto completo, que sustituirá a aquellos consignados en la SOLICITUD PÚBLICA No.01/2016 realizando una corrección al Cuadro General del Presupuesto del Capítulo I y cambiar la palabra LICITACIÓN por SOLICITUD PÚBLICA según el Estatuto contractual vigente de la Empresa Social del Estado.


1. Las actividades que se requieren contratar son las que se detallan a continuación:

ENTIDAD OFICIAL : E.S.E IMSALUD
PROYECTO: ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN II ETAPA UNIDAD BÁSICA COMUNEROS
PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE OBRA: Se asignaron recursos mediante transferencia según Resolución N° 200 del 15 de Diciembre de 2016 por parte de la Secretaria de Despacho Área Salud del Municipio de San José de Cúcuta.
FECHA: DICIEMBRE 2016


ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANT.	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL
1	Obras Preliminares				
1,01	Localización y replanteo	M2	544,00		

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA- GD-FO-08	F.A: 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES - INTERVENTORÍA	VERSION: 1	Página 2 de 6


1,02	Cerramiento el lamina de zinc de h=3.0m	ML	50,00		
1,03	Demolición de placa aligerada e=<.25m	M2	45,00		
1,04	Desmonte de teja de cubierta existente	M2	490,00		
1,05	Desmonte de puerta	UND	27,00		
1,06	Desmonte de aparatos sanitarios	UND	26,00		
1,07	Desmonte de ventanas	UND	14,00		
1,08	Desmonte de Aires Acondicionados	UND	2,00		
1,09	Demolición de enchape de piso	M2	544,00		
1,10	Demolición de guarda escobas	ML	465,00		
1,11	Demolición de Mesón	ML	30,00		
1,12	Demolición de antepiso en concreto	M2	510,00		
1,13	Demolición de Enchapes de muros	M2	380,00		
1,14	Demolición de muros e=0.15m	M2	200,00		
1,15	Demolición de Cielo Raso existente	M2	490,00		
1,16	Demolición de viga	ML	190,00		
1,17	Demolición de pañetes	M2	165,00		
1,18	Desmonte de bajante de aguas lluvias	ML	30,00		
1,19	Adecuación de Campamento	GL	1,00		
1,2	Demolición de Concreto Reforzado	M3	4,00		
2	Cimentación				
2,01	Excavaciones manual sin clasificar	M3	150,00		
2,02	Concreto de Saneamiento e=0.05 mts	M2	130,00		
2,03	Zapatas Concéntricas A < 2 m2 de 28 Mpa	M3	31,00		
2,04	Pedestales en concreto de 28.0 MPA	M3	15,00		
2,05	Vigas de cimentación en concreto 28.0MPA	M3	31,00		
2,06	Acero de Refuerzo	KG	7.500,00		
2,07	Relleno base grava triturada vibro compactada manualmente	M3	98,00		
2,08	Escalera en concreto de 28.0Mpa	M3	15,00		
2,09	Concreto ciclópeo de apoyo cimentación	M3	25,00		
3	Estructuras en concreto				
3,01	Columnas rectangular A<1600 cm2 de 28Mpa	M3	28,00		
3,02	Viga aérea de 30*30 s/refuerzo de 28Mpa	ML	230,00		
3,03	Malla electrosoldada 15 x 15 D=5 m.m	M2	544,00		
3,04	Placa en Casetón de madera h=0.25m	M2	544,00		
3,05	Dientel en concreto	ML	210,00		

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA- GD-FO-08	F.A: 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES - INTERVENTORÍA	VERSION: 1	Página 3 de 6


3,06	Columnas de confinamiento 15*30 sin refu 0.40*0.15m	ML	95,00		
3,07	Anclajes no profundos para bordillos en 3/8" a 1/2"	Und	316,00		
3,08	Acero de Refuerzo	KG	15.400,00		
3,09	Poyo en concreto	M2	12,00		
3,10	Mesones en concreto A<0.60m	M2	56,00		
4	Cubierta				
4,01	Impermeabilización manto asfáltico 3mm	M2	544,00		
4,02	Mortero Pendientado	M2	544,00		
4,03	Bordillo en bloque #5 H=60cm	ML	150,00		
4,04	Pañete de bordillo	ML	150,00		
4,05	Media caña en mortero para placa	ML	150,00		
5	Mampostería				
5,01	Bordillo en concreto	ML	21,00		
5,02	Mampostería en Bloque #5	M2	1.100,00		
5,03	Muro en Superboard (dos caras)	M2	120,00		
5,04	Muro en superboard por una cara para duc tos a<=0.30m	ML	60,00		
5,05	Dintel en Muro Drywall a dos caras	ML	48,50		
5,06	Mampostería en ladrillo de obra	M2	25,00		
6	Pañetes				
6,01	Pañete liso en muros interiores 1:4	M2	1.380,00		
6,02	Pañete liso en muros fachada 1:4	M2	380,00		
6,03	Filos y Dilataciones	ML	350,00		
7	Pisos				
7,01	Antepiso en concreto e=0.10 m	M2	544,00		
7,02	Alistado de piso e=0.04	M2	45,00		
7,03	Enchape para piso Duropiso en baños	M2	45,00		
7,04	Piso en baldosa de granito tipo alfa bla nco huila pulido	M2	544,00		
7,05	Guardaescoba Media caña en granito pulido	ML	380,00		
7,06	Guardaescoba en Gres para fachadas	ML	80,00		
7,07	Piso en tableta de gres colonial	M2	200,00		
8	Enchapes				
8,01	Enchape en cerámica 60*30 en muros	M2	450,00		
9	Pinturas				
9,01	Pasta acrílica para muros interiores	M2	800,00		

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA- GD-FO-08	F.A: 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES - INTERVENTORÍA	VERSION: 1	Página 4 de 6

9,02	Pasta acrilica muros interiores A<0.30m	ML	154,00		
9,03	Pintura vinilo sobre estuco 3manos Tipo1	M2	800,00		
9,04	Pintura Biocida (Tres manos)	M2	750,00		
9,05	Graniplast en muros de fachada(internas y externas)	M2	400,00		
9,06	Pintura koraza en muros exteriores(fachada-patios)	M2	400,00		
9,07	Cenefa decorativa Verde - Gris	ML	25,00		
10	Carpintería en Madera - Metálica - Acero				
10,01	Ventanas metálicas según diseño arquitect	M2	35,00		
10,02	Sumin e Instal de puerta en madera vaive dera con visor en vidrio	Und	15,00		
10,03	Puerta de madera sencilla A<=1.0 h=2.0m	Und	25,00		
10,04	Mesa en Acero Inox a<0.60m con patas de soporte en acero y bandeja inferior	ML	25,00		
10,05	Poceta de lavado en acero inox 50*40*20	UND	5,00		
10,06	Estructura de soporte para muros en supe rborad	M2	85,00		
10,07	Meson en acero inoxidable ancho <0.60m 304/2B cal. 20 acabado satinado	ML	25,00		
10,08	Lavamanos quirurgico en acero inoxidable incluye griferi cuello de cisne	UND	1,00		
10,09	Protector para puertas y muros en pvc a<0.20m	ML	40,00		
10,10	Suministro e instalacion de marco metáli co para puertas cal. 20 e=.15m	UND	20,00		
10,11	Suministro e instalacion de marco metáli co para puertas de vaiven cal. 20 e=.15m	UND	12,00		
10,12	Sumin e inst de mueble inferior formica	ML	15,00		
10,13	Puerta vidrio templado 10mm y acce acero	M2	18,00		
10,14	Puerta en vidrio 6mm y aluminio natural	M2	38,00		
11	Instalaciones Hidrosanitarias				
11,01	Punto Hidráulico D=1/2"	UND	45,00		
11,02	Registro de Corte d=1/2"	UND	33,00		
11,03	Red de suministro de agua PVC 1/2" - 3/4	ML	92,50		
11,04	Tubería sanitaria D=6"	ML	45,00		
11,05	Punto de desagüe para aires acondionad	UND	14,00		
11,06	Punto sanitario D=4"	UND	35,00		
11,07	Punto sanitario D=3"	UND	28,00		
11,08	Punto sanitario D=2"	UND	25,00		

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA- GD-FO-08	F.A: 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES - INTERVENTORÍA	VERSION: 1	Página 5 de 6

11,09	Tubería sanitaria D=4"	ML	50,00		
11,10	Tubería sanitaria D=3"	ML	45,00		
11,11	Tubería sanitaria D=2"	ML	75,00		
11,12	Tubería de ventilación D=2"	ML	44,00		
11,13	Bajante de Aguas Lluvias D=4"	ML	30,00		
11,14	Puntos de Aguas Lluvias 4"	UND	8,00		
11,15	Caja de Inspección 0.80 x 0.80	UND	6,00		
11,16	Caja de Inspección 1.00*1.00*1.00	UND	2,00		
11,17	Suministro e instalación de Sanitario co	UND	12,00		
11,18	Suministro e instalación de lavamanos de colgar	UND	12,00		
11,19	Suministro e instalación ducha sencilla	UND	10,00		
11,20	Suministro e instalación de rejillas de	UND	26,00		
11,21	Suministro e instalación de taparegistro pvc de 20*20	UND	33,00		
11,22	Sumin e instal de griferia para lavaplatos en acero	UND	4,00		
11,23	Sumin e instal de griferia para lavamano	UND	12,00		
12	Cielo raso en Drywall				
12,01	Cielo raso en Drywall 1/2"	M2	480,00		
12,02	Cielo raso en Superboard	M2	80,00		
12,03	Dilatación en cielo raso	ML	650,00		
13	Instalación de red de oxígeno				
13,01	Sumin e instal de tuberia de cobre tipo L de 1/2", inc. identificación	ML	165,00		
13,02	Sumin e instal de tomas modelo Acople rápido para Oxígeno	UND	19,00		
13,03	Sumin e instal de válvulas de 1/2" de cobre 4 tornillos	UND	4,00		
13,04	Sumin e instal de alarma/área para gases	UND	1,00		
13,05	Sumin e instal de caja válvulas en acero inox 3 cuerpos 4 tornillos y manómetro	UND	1,00		
13,06	Flujómetros Air-Imetan 0-15Lpm y conector tipo AGA	UND	18,00		
14	Red contraincendios				
14,01	Tuberia acero al carbón de 3"	ML	75,00		
14,02	Gabinete contra incendios	UND	1,00		
15	Actividades Generales				
15,01	Retiro de Escombros	M3	300,00		
15,02	Aseo General	M2	544,00		

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA- GD-FO-08	F.A: 19-12- 2014
	SERVICIOS GENERALES - INTERVENTORÍA	VERSION: 1	Página 6 de 6

15,03	Revisión y ajustes de estudios y diseños	GI	1,00		
TOTAL COSTO DIRECTO					
COSTOS INDIRECTOS					
	ADMINISTRACION		%		
	IMPREVISTOS		%		
	UTILIDAD		%		
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO					

NOTA: Los puntos y apartes no específicamente modificados por esta adenda permanecen inalterados e iguales en el proceso de SOLICITUD PÚBLICA No.01/2016

Dada en Cúcuta, el 04 de Enero de 2017

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
KATHERINE CALABRO GALVIS
 Gerente
 ESE IMSALUD

Proyectó: Karol Cárdenas
 Interventoría de Obras